CONSTRUCTION DU RESTAURANT UNIVERSITAIRE DU MIRAIL
→ Toulouse (31)

TOITURE PLATE

Zone étroite et cachée

Asperseur

ENSEIGNEMENT & ÉDUCATION

Fiche Zoom sur chantier disponible

Bâtiment vitré, enveloppé d'une macro-grille en béton léger et labellisé BBC.

SOUS AVIS TECHNIQUE

Objectifs du projet

- Esthétisme : toiture-terrasse visible et accessible
- Isolation acoustique

Savoir-faire Le Prieuré

- **Association du substrat Le Prieuré** i.D. FLORE et du tapis i.D. MAT améliorant le confort d'été et réduisant les nuisances acoustiques
- Zones étroites et délicates à arroser (zone cachée par des panneaux photovoltaïques) : solutions d'arrosage **par aspersion** et installation de **buses rectangulaires**
- **Solution de végétalisation Le Prieuré unique adaptée à plusieurs supports** : TAN et dalle béton avec isolation inversée.
- **Installation complète réalisée par l'équipe de pose Le Prieuré** : végétalisation et irrigation.

Pays	France
Ville (dépt)	Toulouse (31)
Date de réalisation	2012
Architecte	ATELIER 13 - J.Ph. LOUPIAC, N. ROUX-LOUPIAC
Installation	Le Prieuré
Surface	1130 m²
Support	TAN et béton
Pente	0 à 3 %
Solution Vegetal i.D.®	Tapis i.D. MAT
Couvert végétal	SEDUM
Solution d'arrosage	Aspersion

LE PRIEURÉ VEGETAL i.D.
2 place de l'Église 41160 MOISY
Tél. +33 (0) 254 820 990
Fax +33 (0) 254 820 729
www.vegetalid.fr

Green innovation for smart cities